

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót: Roboty drogowe
Inwestycja: BUDOWA PSZOK- A, w tym: budowa budynku naprawczo – składowego, budowa dwóch wiat na kontenery na odpady, budowa murku oporowego

Adres: działka o nr ewid. 1376, 1377 i 1888
Wola Suchożebrska

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
Adres: UL. Błonie 3
08-110 Siedlce

Wykonawca:
Adres:

Sporządził: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Ar-Kon"
Sprawdził: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
Data opracowania: maj 2016 r.

 PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 7, kom. 604 273 908
NIP: 821-209-20-28, REGON 140445765

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PW00/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1	BCD D-01.01.01.21 BCD_201504	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (nawierzchnie placów postojowych+posadzki pod wiaty) (34,8*24,6+25)+(24,4*6,9+24,4*4,4+6,8*15) 0,12588	ha ha	 0.126	0.126
1.2	45111000-8 CPV	Rozbiórka elementów dróg			
1.2.1	BCD D-01.03.02.17 BCD_201504	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 25+2+25	m m	 52.000	52.000
1.2.2	BCD D-01.03.02.29 BCD_201504	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu (0,35*0,1+0,15*0,15)*52	m3 m3	 2.990	2.990
1.2.3	BCD D-01.03.02.03 BCD_201504	Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy do 25 cm wraz z wywiezieniem gruzu na odkład. 24,4*6,9	m2 m2	 168.360	168.360
1.2.4	KNR 2-31 0810-0200 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do ponownego wbudowania) 100+65	m2 m2	 165.000	165.000
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem. Grubość warstwy do 20 cm (utwardzenie terenu+posadzka wiaty) ((34,8*24,6+25)+(24,4*4,4))*0,2	m2 m2	 197.688	197.688
2.2	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 5 km. 57,65	m3 m3	 57.650	57.650
2.3	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Formowanie nasypów (57,65m3 z ziemi pochodzącej z wykopów). 770,47	m3 m3	 770.470	770.470
3	45233300-2 CPV	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego (posadzka wiat i dojsćcie) 25+(24,4*6,9+24,4*4,4)	m2 m2	 300.720	300.720
3.2	BCD D-04.02.01.02 BCD_201504	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (34,8*24,6+25)+(24,4*6,9+24,4*4,4)	m2 m2	 1 156.800	1 156.800
3.3	BCD D-04.06.01.02 BCD_201504	Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (34,8*24,6+25)+(24,4*6,9+24,4*4,4)	m2 m2	 1 156.800	1 156.800
3.4	BCD D-04.08.02.01 BCD_201504	Wyrównanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu śr 10 cm 65*0,1	m3 m3	 6.500	6.500
4	45233120-6 CPV	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (34,8*24,6+25)+(24,4*6,9+24,4*4,4)-14,25-100	m2 m2	 1 042.550	1 042.550
4.2	KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 8cm, szarej, pochodzącej z rozbiórki, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 165	m2 m2	 165.000	165.000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.3	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 14,25	m2 m2	 14.250	14.250
5	45233000-9 CPV	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
5.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 95	m m	 95.000	95.000
6	45233142-6 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1	KNR 2-31 1406-0300 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych i kratek ściekowych 1	szt. szt.	 1.000	1.000
6.2	KNR 2-31 1406-0500 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	1.000
7	45233280-5 CPV	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
7.1	KNNR 6 0703-0100	Barьеры ochronne stalowe jednostronne U-14a, typ SP-05 dł. 38mb, ze słupkami typu C100 ustawianym co 4m, słupkiem zamykającym oraz 1 zakończeniem barьеры na wprost. 1	kpl. kpl.	 1.000	1.000

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, nr ewid. 106/0183/PW00/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej