

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce o nr geod.1887 w miejscowości Wola Suchożebrska.

Adres: działka o nr ewid. 1887
Wola Suchożebrska

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
UL. Błonie 3
08-110 Siedlce

Wykonawca:

Sporządził: PROJEKTY I NADZORY DROGOWE, mgr Róża Konasiuk
Sprawdził:
Data opracowania: marzec 2018 r.

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK
[Signature]
DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I NADZÓRSTWA
dla projektowania i kierowania robotami budowlanymi
i inżynierskimi w specjalności dróg

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1	KNNR 1 0112-0200 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 0,1588	ha ha	 0,159	 0,159
1.2	45111000-8 CPV	Rozbiórka elementów dróg			
1.2.1	KNNR 2-31 0813-0300 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową wraz z wywozem na składowisko 22	m m	 22,000	 22,000
1.2.2	BCD D-01.03.02.29 D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu (0,35*0,1+0,15*0,15)*22	m3 m3	 1,265	 1,265
1.2.3	KNNR 6 0808-0400 D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki, w ramach z kątowników 57	m m	 57,000	 57,000
1.2.4	KNNR 1 0101-0500 BCD_201504	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i wywiezieniem na odl. do 5 km 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem. Grubość warstwy do 20 cm 1015	m2 m2	 1 015,000	 1 015,000
2.2	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. 432,2	m3 m3	 432,200	 432,200
2.3	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu kat I-II dostarczonego z dokopu samochodami samowyladowczymi. 81,2	m3 m3	 81,200	 81,200
3	45233300-2 CPV	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego 700+833,35+54,65	m2 m2	 1 588,000	 1 588,000
3.2	BCD D-04.02.01.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1155	m2 m2	 1 155,000	 1 155,000
3.3	BCD D-04.06.01.02	Wykonanie podbudowy, beton C6/9, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 700+833,35+54,65	m2 m2	 1 588,000	 1 588,000
4	45233120-6 CPV	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23a	Wykonanie jezdni i miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 700+833,35	m2 m2	 1 533,350	 1 533,350
4.2	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Wyznaczenie stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 546,5*0,1	m2 m2	 54,650	 54,650
5	45233000-9 CPV	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
5.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej 224,5	m m	 224,500	 224,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6	45233142-6 CPV	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	KNR 2-25 0308-0100	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych według wzoru zgodnie z zał. nr 1 122	m2		122,000
			m2	122,000	

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

 UPRAWNIENIA: 680001/001, Nr ewid. LUB/0183/PW00/06
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1	KNNR 1 0112-0200 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	ha	0,159		
1.2	45111000-8 CPV	Rozbiórka elementów dróg				
1.2.1	KNNR 2-31 0813-0300 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową wraz z wywozem na składowisko	m	22,000		
1.2.2	BCD D-01.03.02.29 D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	1,265		
1.2.3	KNNR 6 0808-0400 D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki, w ramach z kątowników	m	57,000		
1.2.4	KNNR 1 0101-0500 BCD 201504	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i wywiezieniem na odl. do 5 km	szt.	8,000		
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem. Grubość warstwy do 20 cm	m2	1 015,000		
2.2	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km.	m3	432,200		
2.3	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu kat I-II dostarczonego z dokopu samochodami samowyladowczymi.	m3	81,200		
3	45233300-2 CPV	PODBUDOWY				
3.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego	m2	1 588,000		
3.2	BCD D-04.02.01.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 155,000		
3.3	BCD D-04.06.01.02	Wykonanie podbudowy, beton C6/9, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 588,000		
4	45233120-6 CPV	NAWIERZCHNIA				
4.1	KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23a	Wykonanie jezdni i miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	1 533,350		
4.2	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Wyznaczenie stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	54,650		
5	45233000-9 CPV	ELEMENTY DRÓG I ULIC				
5.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej	m	224,500		
6	45233142-6 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	KNNR 2-25 0308-0100	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych według wzoru zgodnie z zał. nr 1	m2	122,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: